



## I NUMERI DEL SILVANO TOTI GLOBE THEATRE

- I lavori del Silvano Toti Globe Theatre sono iniziati il **25 giugno 2003**. il Teatro è stato ultimato in poco più di tre mesi
- Il Teatro ha **1.260 posti** di capienza
- La pianta è circolare. Il materiale utilizzato è legno massello di rovere francese di provenienza prevalente delle Ardenne. Nel cantiere hanno lavorato complessivamente **150 maestranze**
- I posti sono così distribuiti: una platea di posti in piedi, in grado di ospitare fino a **380 spettatori**; il primo ordine di balconate, sempre raggiungibile dalla platea, composto da **5 settori** per un totale di **300 posti**; il secondo (capienza **380 spettatori**) ed il terzo (capienza **200 spettatori**) ordine di balconate sono, invece, raggiungibili attraverso delle passerelle di collegamento
- L'altezza massima del teatro è di **10 metri**, con un diametro interno di **23 metri** ed esterno di **33 metri**. La circonferenza esterna è di **100 metri**
- Il tetto del Silvano Toti Globe Theatre è rivestito con scandole di rame
- I tre ordini di balconate si affacciano, in modo concentrico sul palcoscenico: la struttura è stata concepita e realizzata, infatti, considerando quale punto centrale dell'attenzione del pubblico il proscenio
- Per i disabili sono previsti accessi e posti riservati
- L'impresa che ha realizzato l'opera è la Lamaro Appalti S.p.A., che fa capo al Cavaliere del Lavoro Pierluigi Toti ed all'Ingegnere Claudio Toti